


Легенда:

21. Съществуваша декоративни корнизи и тимпан от фасадна масилка - не подлежи на разработката и реставрация по настоящия проект - при ревизии по покрива да се пази в добър вид.
22. Декоративен елемент - кутия, материал - медна ламарина, монтаж чрез винтове с каучукова изолация.
23. Декоративен елемент - корниз, материал - медна ламарина, монтаж чрез винтове с каучукова изолация.
24. Декоративен елемент - арка около прозорци, материал - медна ламарина, монтаж чрез арчовоа заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство.
25. Декоративен елемент - "колчов камък" при арка, материал - медна ламарина, монтаж чрез арчовоа заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство.
26. Обшивка от медна ламарина - d =0.55 mm, летвена ;
27. Декоративни детайли - торус, листа и бордове, материал - медна ламарина на арчовоа заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство.
28. Декоративен паравет, h=600 mm, материал - месинг ;
29. Декоративен елемент - шпил, h=450 cm, материал - медна ламарина;

+11.07 от КТП



Забележки:

1. Всички размери са в сантиметри, освен означените по различен начин.
2. Всички конструктивни елементи да се гледат от проекта по част конструктивна.
3. Преди влягането на всеки материал в обекта да се съгласува с проектанта по съответната част или с плавния проектант на обекта.
4. При изпълнение на всички детайли и елементи да се наблюдава част Технология на КРРР.
5. При възникване на въпроси относно детайли и начин на изпълнение на елементите да се комуникира с проектанта по съответната част или с плавния проектант на обекта.
6. При монтаж на елементи от медна ламарина да се спазва следното:
- всички винтове да са с каучукова изолация;
- всички заварки да са арчови с медна жица, чрез топлоподаващо устройство;
- изпълнението на медната обшивка да бъде съгласно приложките в част Архитектура детайли;
7. При всички КРРР да се съгласува автентичността на елементи преди влягането им в обекта с проектанта по част Архитектура и проеканта по част Технология на КРРР.

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ПРОЕКТАНТИ:

ГЛ. ПРОЕКТАНТ	арх. Николай Симеонов
печат на проектанта с ЛПП	

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

Конструктивна	инж. Димитър Костов	
План за възможност	инж. Димитър Костов	
Планировка	инж. Георги Розданов	
Безопасност	инж. Паулина Нинчева	
Електро	инж. Тодоров	
Технология		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА		
ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА	ПЛ
СЪДЪРЖАНИЕ	ЦЕНТРАЛНА ФАСАДА		
ОБЕКТ	РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА Консервационно – реставрационни и ремонтни работи на кулата към покрива за обект „Административна сграда на БНБ“, ул.„Васил Левски“ 153, гр. Плевен находящ се гр. Плевен, общ. Плевен, област Плевен, поземлен имот II в стр. кв. 347 по плана на гр. Плевен, № на кадастровен район: 56722 № на поземлен имот: 56722 659, 738		