Легенда:

1. Дървена обшивка , d=30mm, материал - парен бук, фунгицидно, инсектицидно и пожарозащитно покритие на дървените повърхности ;
2. Обшивка от медна ламарина - d =0.55 mm, летвена ;
3. Предварително заготвен декоративен елемент - арка около прозорец :
   - изграден от медна ламарина с връзки на елементите чрез аргонови заварки с медна жица;
   - за изпълване на кухините се използва естествена дървесина, предварително формована по шаблон взет от място;
   - декоративни елементи - листа се закрепят предварително чрез аргонова заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство,
   - всички винтове използвани за закрепване на ламарината към дървената обшивка са с каучукова изолация ;
4. PVC дограма - трикамерна, с прекъснат термомост, цвят - бял ;
5. Тухлен надзид с височина 33 до 125 см от КГП за изграждане на фасаден корниз и тимпан. Не подлежи на промени;
6. Дървена греда - по окръжността на купола, 140/6 0 мм , материал - парен бук, асептиране и импрегниране на всички дървени повърхности;
7. Дървен поп , 140/90 мм съгласно констр. проект , материал - парен бук, фунгицидно, инсектицидно и пожарозащитно покритие на дървените повърхности ;
8. Дървени клещи 120/80 мм съгласно констр. проект, материал - парен бук, фунгицидно, инсектицидно и пожарозащитно покритие на дървените повърхности ;
9. Дървени ребра, 1 60/40+40 mm, материал - парен бук, фунгицидно, инсектицидно и пожарозащитно покритие на дървените повърхности ;



Забележки:

1. Всички размери са в сантиметри, освен оказаните по различен начин.
2. Всички конструктивни елементи да се гледат от проекта по част Конструктивна.
3. Преди влагането на всеки материал в обекта да се съгласува с проектанта по съответнната част или с главния проектант на обекта.
4. При изпълнение на всички детайли и елементи да се съблюдава част Технология на КРРР.
5. При възникване на въпроси относно детайли и начин на изпълнение на елемнтите да се комуникира с проектанта по съответната част или с главния проектант на обекта.
6. При монтаж на елементи от медна ламарина да се спазва следното:
   - всички винтове да са с каучукова изолация;
   - всички заварки да са аргонови с медна жица, чрез топлоподаващо устройство;
   - изпълнението на медната обшивка да бъде съгласно приложеите в част Архитектура детайли;
7, При всички КРРР да се съгласува автентичността на елементи преди влагането им в обекта с проектанта по част Архитектура и проектанта по част Технология на КРРР.

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА	

ПРОЕКТАНТИ:

ГЛ. ПРОЕКТАНТ	арх. Николай Симеонов	
печат на проектанта с ППП		

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

Конструктивна	инж. Димитър Костов	
План за Безопастност и Здраве	инж. Димитър Костов	
Пожарна Безопастност	инж. Георги Грозданов	
Електро	инж. Паулина Нинчева	
Технология	проф. Тодоров	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА		
ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА	РП
СЪДЪРЖАНИЕ	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ		
ОБЕКТ	РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА Консервационно – реставрационни и ремонтни работи на кулата към покрива за обект „Административна сграда на БНБ", ул.„Васил Левски" 153, гр. Плевен находящ се гр. Плевен,общ. Плевен, област Плевен, поземлен имот II в стр. кв. 347 по плана на гр. Плевен, № на кадастрален район: 56722, № на поземлен имот: 56722.659.738		

vamos
"ВАМОС" ООД
гр. София, бул. "Черни връх" 57, office@vamosbg.com

ДАТА	XI. 2013 г.
ЛИСТ	5
МАЩАБ	1:25