


Легенда:

21. Съществуващи декоративни корнизи и тимпан от фасадна масилка - не подлежи на разработка и реставрация по настоящия проект - при ревизии по покрива да се пази в добър вид.
22. Декоративен елемент - кутия, материал - медна ламарина, монтаж чрез винтове с каучукова изолация.
23. Декоративен елемент - корниз, материал - медна ламарина, монтаж чрез винтове с каучукова изолация.
24. Декоративен елемент - арка около прозорци, материал - медна ламарина, монтаж чрез арчовоа заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство.
25. Декоративен елемент - "колчов камък" при арка, материал - медна ламарина, монтаж чрез арчовоа заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство.
26. Обшивка от медна ламарина - d =0.55 mm, легвена ;
27. Декоративни детайли - торус, лист и бордюр, материал - медна ламарина на арчовоа заварка с медна жица чрез топлоподаващо устройство.
28. Декоративен паравент, h=600 mm, материал - месинг ;
29. Декоративен елемент - шпил, h=450 cm, материал - медна ламарина.



Забележки:

1. Всички размери са в сантиметри, освен означените по различен начин.
2. Всички конструктивни елементи да се гледат от проекта по част конструктивна.
3. Преди влягането на всеки материал в обекта да се съгласува с проектанта по съответната част или с главния проектант на обекта.
4. При изпълнение на всички детайли и елементи да се наблюдава част Технология на КРРР.
5. При възникване на въпроси относно детайли и начин на изпълнение на елементите да се комуникира с проектанта по съответната част или с главния проектант на обекта.
6. При монтаж на елементи от медна ламарина да се спазва следното:
- всички винтове да са с каучукова изолация,
- всички заварки да са арчови с медна жица, чрез топлоподаващо устройство,
- изпълнението на медната обшивка да бъде съгласно приложките в част Архитектура детайли.
7. При всички КРРР да се съгласува автентичността на елементи преди влягането им в обекта с проектанта по част Архитектура и проектанта по част Технология на КРРР.

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ПРОЕКТАНТИ:

ГЛ. ПРОЕКТАНТ арх. Николай Симеонов

печат на
проектанта
с ПТП

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

Конструктивна	инж. Димитър Костов	
План за безопасност	инж. Димитър Костов	
Покривна	инж. Георги Розданов	
Безопасност	инж. Паулина Нинчева	
Електро	проф. Тодоров	
Технология		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ЧАСТ	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА	РП
СЪДЪРЖАНИЕ	ПОКРИВНИ ЛИНИИ		

ОБЕКТ РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА Консервационно – реставрационни и ремонтни работи на кулата към покрива за обект „Административна сграда на БНБ“, ул.„Васил Левски“ 153, гр. Плевен, находящ се гр. Плевен, общ. Плевен, област Плевен, поземлен имот II в стр. кв. 347 по плана на гр. Плевен, № на кадастрален район: 56722, № на поземлен имот: 56722.659, 738